

## 据付説明書

最大重量：60Kg

## SY-M (塗装)

エアコン据付部材メーカー  
関東器材工業株式会社

○据え付け前に、注意事項『△警告』をよくお読みください。  
ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。




- 絶対に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。事故の原因となります。  
○改造しないでください。強度が不足したり、寿命が短くなります。  
○ネジは確実に締めてください。締め忘れると分解する恐れがあります。  
○本製品のカドや切断部分には触れないでください。ケガの原因となります。

## 部品表

| 部品名 | ①固定鋲組品 | ②取付ベース | ③支持鋲 | ④固定ボルト | ⑤六角ボルト | ⑥ヒートン釘 | ⑦ステンレスワイヤー |
|-----|--------|--------|------|--------|--------|--------|------------|
| 個数  | 2セット   | 2個     | 2個   | 4セット   | 6個     | 2個     | 2本         |


## 完成図と据え付け手順

## 完成図




※瓦屋根の場合は、滑り止めゴムが瓦に接する様に取り付けてください。


- 1** ②取付ベースと③支持鋲を⑤六角ボルトで取り付けし、  
室外機固定寸法に合せ、①固定鋲組品に固定します。



- 2** 屋根勾配に合わせて角度調整を行い、室外機固定寸法に合せて  
④固定ボルトを取り付けます。



- 3** 強度のある壁面の柱等に⑥ヒートン釘を打ち込み、  
⑦ステンレスワイヤーでしっかりと固定します。



- ⑦ステンレスワイヤーは二重にして巻き、  
図のように、5回以上ねじって固定してください。

5回以上ねじる

※製品側も同様に固定してください。